

**Schreinerei
Imwinkelried AG
Fieschertalstrasse 28
CH – 3984 Fiesch /VS**



NESTRO Unterdruck Filterhaus Typ 9/9/25 mit Zellenradschleuse ATEX

Filterfläche	145 m²
Luftmenge	18.000 m³/h
Ventilatoren	2 x 15 kW / 2 x 8.930 m³/h
Max. Absaugleistung	17.860 m³/h
	FU gesteuert
Max. Druck	3.839 PA
Absauggruppen	3
Filtermasse LxBxH	2.500 x 2.500 x 6.800 mm
Schlauchlänge /Anzahl	2.500 mm / 81 Stück
Filterschlauch Durchmesser	230 mm
Rüttelmotor	4 Stück
	motorische Abrüttelung
Zellenradschleuse	ATEX 0,55 kW Motor 1.070 x 140 mm
	Löschleitungsanschluss

Inbetriebnahme Juli 2013



Hauptrohrleitungen / Rückluftkanal / Wartungsbühne / Einblaskanal



Zellenradschleuse ATEX, autonomes Schutzsystem



Massives Beton-Fundament Mit Raum für die vorhandene Brikettierpresse



Rohrleitung / Maschinen-Anschlüsse



